

FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: ADEGUAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E CHIAMATA SCENICA DELLA FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO.

Il sottoscritto _____ nato a _____, il _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____ C.F. _____ P.

IVA _____ in relazione alla richiesta di offerta in oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga

irrevocabilmente ad eseguire, con le modalità ed in conformità a quanto indicato negli atti pubblicati in relazione all'invito a manifestare interesse le attività oggetto di gara così riassumibili:

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
1	NPIE_01	Fornitura e posa in opera di Mixer per conferenza NEXIA con 10 ingressi micro\linea bil. su euroblock, 6 uscite bilanciate su euroblock, uscita su bus digitale a 16 canali in e 16 out per link fino a 4 apparecchi NEXIA, multiprogrammabile (mixer, automix, matrice, Equalizzatore grafico-parametrico-HPF e LPF, Crossover 2-3-4vie, leveller, comp-limiter, ducker, Router da 2 x 4 a 40 x 40, Delay da 0 a 2000ms, antifeedback automatico multifrequenza, controlli livello, Vumeters, generatore, AGC, ecc.), autodiagnostica, controllo remoto via Ethernet o RS232, peso 3.9Kg, 1 unità rack MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	2.00 2.00		
2	NPIE_02	Fornitura e posa in opera di Base Paging per PA con microfono gooseneck dinamico unidirezionale, interruttore per chiamata ON\OFF o momentanea, cavo con connettore DIN 5 poli, colore nero MISURAZIONI: portineria control room palcoscenico SOMMANO cadauno	1.00 1.00 1.00 3.00		
3	NPIE_03	Fornitura e posa in opera di PC All-in-One Touch Screen •Supporto a Windows 10 Home •Processori Desktop di 6° Generazione Intel® Skylake •Tecnologia MSI Anti-Flicker, Anti-Glare e Less Blue Light •Schermo 21.5" con risoluzione 1920 x 1080 FHD •Retroilluminazione LED •Tecnologia MSI Super Charger per ricaricare velocemente i tuoi dispositivi •4 Porte USB 3.1 Gen 1 (una con Super Charger) e 2 porte USB2.0 •1 porta COM, 1xHDMI-out e 1xHDMIin •1 Megapixel HD webcam •Wireless 801.11b/g/n integrata •Tastiera e mouse USB in dotazione. Compreso quata parte rete di distribuzione in cavo UTP cat.6, oltre minuterie varie di collegamento, quali jach RJ45 ecc. MISURAZIONI: portineria control room palcoscenico SOMMANO cadauno	1.00 1.00 1.00 3.00		
4	NPIE_04	Fornitura e posa in opera di Unità esterna per la gestione di 20 connessioni logiche sia ingressi che uscite in combinazione, la gestione è programmabile dal software AUDIA e NEXIA, alimentazione 12\24VDC da Audia\Nexia, connessione tramite cavo a 5 poli (max.300mt.), max.numero unità in cascata: 32 su Audia-12 su Nexia, misure 40,6x231x82,5mm. MISURAZIONI: SOMMANO cadauno	15.00 15.00		



5	NPIE_05	Fornitura e posa in opera di Box Relè 24 volt, 16A. MISURAZIONI:			
			SOMMANO cadauno	70.00	
				70.00	
6	NPIE_06	Realizzazione programmazione, start up impianto, corso personale interno per n.24 ore, messa in funzione e collaudo impianto. MISURAZIONI:			
			SOMMANO a corpo	1.00	
				1.00	
			TOTALE		



I costi sopraindicati sono comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali stimati per il presente affidamento e dei costi della manodopera debitamente stimati.

Firma
